



Ведомость объемов работ ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КИНЕЛЬ, ПГТ. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 9, ЮГО - ЗАПАДНАЯ ПРОМЗОНА И ЕГО ПЛОЩАДЕЙ С ЦЕЛЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ МОЩНОСТЬЮ 45 ТЫС. ТОНН В ГОД

№п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Система К1				
		оборудование				
1		Монтаж оборудования: Унитаз с бачком и креплениями	шт.	6	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
2		Монтаж оборудования: Писсуар	шт.	0	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
3		Монтаж оборудования: Умывальник овальный с пьедесталом с креплением с сифоном	компл.	22	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
4		Монтаж оборудования: Поддон в душевой	компл.	11	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
5		Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду50мм	шт.	1	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
6		Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду100мм	шт.	5	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
7		Монтаж оборудования: Ревизия Ду50 РР	шт.	5	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
8		Монтаж оборудования: Ревизия Ду100 РР	шт.	7	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
9		Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110	шт.	4	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Трубопроводы				
10		Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 50х3000	м.п.	45	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
11		Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 110х3000	м. п.	170	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
12		Монтаж оборудования: Футляр из трубы электросварной стальной Ø325х7.0 с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 1,00м	м. п.	6	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Крепеж				
13		Монтаж оборудования: Крепеж стальной	кг.	100	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Система К2				
		оборудование				
14		Монтаж оборудования: Водоприёмная воронка с электроподогревом	шт.	16	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
15		Монтаж оборудования: Патрубок компенсационный Ø110 НПВХ	шт.	16	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
16		Монтаж оборудования: Патрубок компенсационный Ø110 НПВХ	шт.	3	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
17		Монтаж оборудования: Ревизия Ø160 НПВХ	шт.	3	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
18		Монтаж оборудования: Ревизия Ø110 НПВХ	шт.	5	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
19		Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110	шт.	16	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Трубопроводы				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО

Лист

1

21		Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 SN8 DN 110х3000 ГОСТ 51613-2000	м. п.	250	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
22		Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 SN8 DN 160х3000 ГОСТ 51613-2000	м. п.	105	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
23		Монтаж оборудования: Гильза из трубы электросварной стальной Ø325х7.0	м. п.	10	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Изоляция				
24		Монтаж оборудования: Термоизоляция для труб DN 110х3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм	м	250	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
25		Термоизоляция для труб DN 160х3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм	м	105	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
		Крепеж				
26		Монтаж материала: Крепеж стальной Система КЗ	кг.	100	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
72		Монтаж материала: Канал Multiline V100 с чугунной решеткой l=55500, b=135 h=20 Трубопроводы	м	55,5	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
28		Монтаж материала: Труба чугунная канализационная DN100	м. п.	96	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
29		Монтаж материала: Футляр из трубы электросварной стальной Ø325х7.0 с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 2,00м	м. п.	2	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	
30		Монтаж материала: Капельная воронка	шт.	6	ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО	

_____	_____
Г И П	Д м и т р и е в Н . Н .
должность	подпись, инициалы, фамилия
_____	_____
Инженер	Д р о з д В . В .
разработал, должность	подпись, инициалы, фамилия

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО