Ведомость возводимых перегородок

Марка	Конструкция	Толщина, мм	Длина, м
П-1	Перегородка П-1: блок кладочный 120 мм, отделка "Тихие стены" 15 мм с двух сторон	150	41,28
П-2	Перегородка П-2 из стеклоблоков 190×190×100 на растворе	100	3,00
П-3	Заполнение П-3 над блоком ДВ-10: ГКЛ 2×12,5 по каркасу ПС 100 с двух сторон	150	2,62
	ИТОГО по осям		46,90

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Состав конструкции пола, сверху вниз	Толщина, мм	Площадь, м²
1-8	1	кварцевый паркет Quartz Parquet "Английская ёлка" Дуб Брауни 33-413, 635×127×5, замковый – 5 мм	111,5	180,62
		подложка под SPC 1,5 мм – 1,5 мм		
		наливной финишный слой по грунтовке – 5 мм		
		стяжка ЦПС М150 по маякам, демпферная лента по периметру – 100 мм		
		ИТОГО		180,62

Ведомость потолков

Тип	Наименование	Низ потолка, м	Площадь, м²
1	Покраска потолка	+3,700	100,81
2	Потолок грильято	+3,300	12,15
2	Потолок грильято	+2,900	15,15
3	Потолок натяжной	+3,500	28,94
3	Потолок натяжной	+3,300	23,57
	ИТОГО		180,62

Ведомость отделки помещений

Помещение	Потолок	Площадь, м²	Стены или перегородки	Площадь, м²
1 Коридор	Потолок грильято	15,15	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	29,66
			Бамбуковые панели под дерево	7,06
2 Кухня	Потолок натяжной	11,93	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	55,05
			Керамогранит Alma Ceramica Beton PRO GFU60120BTP07R 60x120 серый	2,82
3 Бухгалтерия	Покраска потолка	21,53	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	74,73
4 Отдел закупок	Покраска потолка	20,69	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	60,55
5 Отдел продаж	Покраска потолка	55,74	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	63,63
			Бамбуковые панели под дерево	16,81
6 Кабинет Ген.директора	Потолок натяжной	17,01	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	17,02
			Декоративная штукатурка	10,31
7 Шоу-рум/переговорная	Потолок грильято	12,15	Тихие стены-Ткань Узор 206-20	40,94
	Потолок натяжной	23,57	Бамбуковые панели под дерево	17,46
8 Серверная	Покраска потолка	2,85		

Ведомость линейных и штучных материалов отделки

Помещ.	Поверхность	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	стены	Профиль декоративный	м	26,40
5	стены	Профиль декоративный	м	32,30
6	стены	Панель LV124 BR417 HIWOOD	м	70,00
6	стены	Молдинг "Валик" Kr191M	м	14,00
7	стены	Профиль декоративный	м	25,16

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
					2026г.
ГИП		Богославцев			30.09
Разработал					
Н. контр.					

Заказчик: ООО "Свет декор" ДМ40411-АР

Адрес объекта: г. Москва, ул. Озёрная, д. 42А

Перепланировка и отделка офисного помещения

Стадия	Лист	Листов
Р	8	9

Ведомость возводимых перегородок. Экспликация полов. Ведомость потолков. Ведомость отделки помещений. Ведомость линейных и штучных материалов отделки

ИП Богославцев Д. В.

ФОРМАТ А3